

博政办字〔2019〕27号

博山区人民政府办公室
关于印发博山区 2019 年农村村内道路户户通
工程实施方案的通知

各有关镇人民政府、街道办事处，开发区管委会，各有关部门、有关单位：

《博山区 2019 年农村村内道路户户通工程实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

博山区人民政府办公室

2019 年 5 月 24 日

2019 年博山区农村村内道路户户通 工程实施方案

为加快推进城乡一体化发展，改善农村人居环境，提升农村“五化”建设水平，现就做好 2019 年度农村村内道路硬化“户户通”工程，制定如下实施方案。

一、目标任务

2019 年度，根据各有关镇（街道）上报的建设计划，全区计划在池上镇、源泉镇、博山镇、石马镇、山头街道共 35 个村实施“户户通”工程，硬化道路 30806 米，面积 78505 平方米。同时，鼓励其他镇村按照标准要求和时间节点实施“户户通”工程，提高村内道路硬化率。

二、工作标准

(一)建设标准。村内主干道硬化厚度不低于 15 厘米，小街巷硬化厚度不低于 10 厘米。鼓励各村因地制宜合理选择硬化模式，可采取水泥混凝土（优先选择商品混凝土）、石板、鹅卵石等多种方式硬化，其中，混凝土强度等级不低于 C25。对于传统村落、历史文化名村、美丽宜居村庄等，要根据各村具体情况选择合适的硬化方式，避免因盲目简单硬化路面而破坏村庄风貌。硬化路面应平整密实，不得有较大的凹凸；不得出现起砂、露石子等质量缺陷；较陡的路段应设置防滑措施；路面排水、照明等附属设施，要与道路主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

(二) 补助标准。“户户通”工程按照混凝土等级 C25 的标准，对村内道路硬化厚度高于 15 厘米的，补助标准为 30 元/平方米；对硬化厚度在 10—15 厘米的，补助标准为 20 元/平方米；利用石板、砖和鹅卵石等其他方式硬化的，补助标准为 25 元/平方米。

三、时间安排

各有关镇（街道）作为“户户通”工程的实施主体，要统筹做好工程招投标、施工进度把控和质量安全管理等工作，加快推动工程建设。同时要以村为单位做好群众动员工作，争取群众的最大支持。各有关镇（街道）要严格按照时间进度推进项目建设，确保 9 月底前全面完成年度工作任务。项目建设完工后要及时组织项目村和施工方进行检查，区住房和城乡建设局将根据任务完成情况进行检查验收。

四、工作要求

(一) 加强组织领导。各有关镇（街道）要把农村村内道路硬化“户户通”工程作为实现乡村振兴的重要内容，严格落实工作责任制，认真履行主体责任，明确具体责任人，扎实推动辖区内各村工作任务落实，确保工程顺利推进。

(二) 强化项目管理。各有关镇（街道）要实行项目目标责任制，根据任务数量和进度安排，建立工作台账，实行销号管理，加快推进项目建设，确保按期完成任务目标。

(三) 严格规范程序。工程建设必须严格执行国家法律、法规以及相关规范、标准。所有项目开工前均要签订施工合同。项

目的开工、竣工、检查均由各有关镇（街道）组织实施。

（四）加强督查考核。“户户通”工程是2019年度区乡村振兴重要工作，各有关镇（街道）要根据承担的任务数，强化工作督查。区住房和城乡建设局要通过实地抽查、考核、通报等方式，加强工程管理。

- 附件：1. 博山区2019年农村村内道路户户通工程任务表
2. 博山区2019年农村村内道路户户通工程推进节点安排表

附件 1

博山区 2019 年农村村内道路户户通 工程任务表

镇（街道）	村庄	硬化道路条数	硬化长度(米)	硬化面积 (平方米)	计划投资 (万元)
池上镇	陡沟村	2	120	360	3.6
池上镇	下小峰村	5	300	800	8
池上镇	东庄村	3	200	500	5
池上镇	韩庄村	6	300	1000	10
池上镇	北场村	3	80	100	1
池上镇	西坡村	6	120	240	2.4
池上镇	七峪村	2	100	300	3
池上镇	大里村	3	120	180	1.8
池上镇	聂家峪村	5	350	1000	10
池上镇	店子村	4	280	800	8
池上镇	西陈疃村	3	110	300	3
池上镇	营子村	3	140	360	3.6
源泉镇	岳东村	1	170	510	7
源泉镇	岳西村	2	196	500	7
源泉镇	岱东村	10	1200	3600	45

源泉镇	北崮山村	5	500	1500	20
源泉镇	南崮山北村	2	150	450	6
源泉镇	源东村	1	120	500	8
源泉镇	西高村	3	450	1350	18
源泉镇	珍珠村	6	800	2000	16
博山镇	邀兔村	12	3000	6000	35
博山镇	下瓦泉村	196	11530	23000	235
石马镇	盆泉村	55	2300	7000	60
石马镇	中石村	60	2200	7500	65
石马镇	东石村	25	600	2000	15
石马镇	芦家台村	45	1000	3000	25
石马镇	西沙井村	35	800	2500	20
石马镇	淄井村	25	500	1400	10
石马镇	响泉村	15	300	1000	8
石马镇	蛟龙村	18	350	1500	12
石马镇	上焦村	13	150	300	2.5
石马镇	下焦村	12	150	300	2.5
石马镇	北沙井村	10	130	280	2.3
山头街道	尖西村	1	350	1225	13
山头街道	水峪村	10	1640	5150	52
合计		607	30806	78505	743.7

附件 2

博山区 2019 年农村村内道路户户通工程 推进节点安排表

时间	月度推进计划
5 月底	各相关镇（街道）完成各自任务的 30%
6 月底	各相关镇（街道）完成各自任务的 50%
7 月底	各相关镇（街道）完成各自任务的 70%
8 月底	各相关镇（街道）完成各自任务的 90%
9 月底	各相关镇（街道）完成各自任务的 100%
10 月底	竣工验收

